

POSE BLOC-PORTE ESSENTIA (fin de chantier)

ESTIMATION : 20mn PAR UN PROFESSIONNEL



Emballage qualitatif avec traverse basse de transport qui assure une excellente protection au produit.

3 PAUMELLES INOX

**LAMELLES EPAISSEUR
2mm**

Livraison en bloc-porte prémonté, le chambranle est solidaire de l'hubrisserie.

Gain de temps



Mise en place de l'ensemble dans la réservation prévue à cet effet, par une seule personne.

Ouvrir l'ouvrant et le caler.

Assurer la tenue de l'hubrisserie avec un serre-joint 1 main



Fixer l'huissérie avec une colle type mousse polyuréthane NON EXPANSIVE
OU avec des vis (non fournies) tout en ajustant les aplombs et le niveau.

Réservations H2080 – L780 / 880 / 980 (+/- 10mm)

CHOIX D'UNE FIXATION PAR VIS :



Remplacer 1 vis
par lamelle, de
préférence celle la
plus haute.

Côté opposé,
positionner 1 vis
en fond de gâche.

Des cache-vis sont
livrés pour les
autres points
d'ancrage.



Mettre en place le contre-chambranle (épaisseur des cloisons de 50 à 100mm)

Ainsi que les poignées





Modèle présenté

Finition

Mélaminé Chêne Naturel

Existe aussi en

Mélaminé Blanc Lisse



Têtière,

Pêne demi-Tour

Pêne dormant

EN ACIER