


01/08/2025



Longueur en m	4,30 > 5,30
Poids kg/m	16,3
Ø armature en mm	5,20

Poutrelle KP1 avec étais X114 - Béton précontraint - 5,2 ml

Réf. : 172440

Fournisseur : Kp1

INFORMATIONS

La poutrelle X114 de KP1 est en béton précontraint et avec étau.

Cet élément porteur reporte l'ensemble des charges du plancher vers les appuis : murs porteurs et de refend, longrines, poteaux et blocs.

Elle simplifie la réalisation des planchers et elle est particulièrement destinée au plancher haut et au plancher de rénovation.

Elle convient aussi très bien à la réalisation de plancher avec entrevous EMX ou SPX.

Caractéristique(s) :

- talon : 3,40 cm
- nombre d'armatures : 4
- Ø armature : 5,20 mm

DÉTAILS

Diminution des troubles musculo-squelettiques par le poids optimisé

Maniabilité liée à la forme de la tête

Rectiligne

Maîtrise industrielle accrue de la mise en place des aciers

Contre flèche maîtrisée

Performances mécaniques

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Gris
Longueur	5.2 ml
Hauteur	11.4 cm
Largeur	9.5 cm
Poids	86.8 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Matière

Béton précontraint